

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA  
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: PRESUPUESTO UNIFICADO CANJE DE DEUDA - GRUPO 1  
FECHA: FEBRERO 2018  
ELABORADO POR: Proyecto de Reconstrucción

CODIGO:	HOJA 1 DE HOJA 164
DETALLE: Limpieza manual del terreno	UNIDAD: m2

EQUIPOS					
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
Herramienta menor (5% MO)	1,00	0,37	0,37	0,24	0,089
<b>SUBTOTAL M</b>					<b>0,089</b>

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL /HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
		B	C = A x B	R	D = C x R
Peón (Estr. Oc. E2)	2,00	3,51	7,02	0,240	1,685
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)	0,10	3,93	0,39	0,240	0,094
<b>SUBTOTAL N</b>					<b>1,779</b>

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO	
		A	B	C = A x B	
<b>SUBTOTAL O</b>					<b>0,000</b>

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	
			B	C = A x B	
<b>SUBTOTAL P</b>					

FEBRERO 2018

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	1,87
INDIRECTOS Y UTILIDADES: 20,00%	0,37
OTROS INDIRECTOS:	
COSTO TOTAL DEL RUBRO:	2,24
VALOR OFERTADO:	2,24

Proyecto de Reconstrucción  
**ELABORADO POR**  
Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria